

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน้อย สะพานวัดบางปลาหมอ

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ -	ก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามแม่น้ำน้อย ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาวสะพาน	- 230.00 เมตร การจัดเรียงพื้นสะพาน (10.00 x 6.00) + 20.00 + (30.00 x 3) + (20.00 x 3)
ความกว้างผิวจราจร	- 8.00 เมตร
ความกว้างทางเท้า	- สองข้างกว้างข้างละ 1.50 เมตร
ขนาดช่องลอดกลางน้ำ	- ความกว้างสุทธิ (ระหว่างของฐานตอม่อ) = 25.50 เมตร (ช่วง 30.00 เมตร) ความสูงสุทธิ (จากระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ย)=5.50 เมตร

รายละเอียดถนนเชื่อมต่อ

ถนนต่อเชื่อม

- ฝั่งจุดเริ่มต้นโครงการ หมู่ 4 บ้านแดง ก่อสร้างถนนเชิงลาดผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้าง 9.00 เมตร
- ความยาว 155.00 เมตร ประกอบด้วย BEARING UNIT แบบมีกำแพงความยาว 17.00 เมตร, APPROACH SLAB ความยาว 17.00 เมตรและกำแพงกันดิน ความยาวรวม 77.00 เมตร

ถนนต่อเชื่อม

- ฝั่งจุดสิ้นสุดโครงการ หมู่ 1 บ้านบางนมโค ก่อสร้างถนนเชิงลาดผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้าง 9.00 เมตร(พร้อมไหล่ทาง)
- ความยาว 109.22 เมตร ประกอบด้วย BEARING UNIT แบบมีกำแพงความยาว 17.00 เมตร, APPROACH SLAB ความยาว 17.00 เมตร

สัญญาจ้าง - เลขที่ 103/2551 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551

ผู้รับจ้าง - บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด

บริษัทผู้ออกแบบ - บริษัท วิชชากร จำกัด

ระยะเวลาการก่อสร้าง - 660 วัน + 180 วัน (ได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี) ระยะเวลาการก่อสร้างรวม = 840 วัน

เริ่มก่อสร้าง - วันที่ 6 มีนาคม 2551

สิ้นสุดสัญญา - วันที่ 24 มิถุนายน 2553

ค่าปรับ - วันละ 45,471.00 บาท

การเบิกจ่ายตามงวดงาน - ไม่เกิน 20 งวด แต่ละงวดไม่น้อยกว่า 4% ของค่างานก่อสร้างทั้งหมด 45,471,000 บาท (4%เป็นเงิน 1,818,840.00 บาท)